

# 令和7年度群馬県立赤城公園厚生文教団地内解体工事

## 設計内訳書

### 【仕様】

- 1 工事位置 群馬県前橋市富士見町赤城山地内
- 2 工事概要 群馬県立赤城公園厚生文教団地内の旧企業保養所2棟を解体するもの  
【A】群馬県前橋市富士見町赤城山32-1旧有限会社ヒム保養所  
【B】群馬県前橋市富士見町赤城山32-2旧太田莫大小販売協同組合保養所
- 3 特記 本設計内訳書を参照し、構造上の納まり及び美観上欠くことのできない部分は、担当者と協議の上、請負代金額の範囲内で入念に施工すること。  
周辺の道路事情を考慮し、車両の通行には十分注意すること。  
受注者は、火災保険等必要となる各種保険に加入すること。
- 4 提出書類 着工届、現場代理人及び主任技術者等届(経歴書、資格証の写し)、請負代金内訳書、工程表、工程写真、コリンズ写し(請負代金額500万円以上の場合)、竣工届、竣工写真、産業廃棄物管理票、その他監督職員の指示するもの。
- 5 工期 契約日から令和8年3月31日まで

【A】旧有限会社ヒム保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-1）

| 名称             | 形状寸法               | 数量      | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------------------|---------|----------------|----|----|----|
| ①内装解体工事        | 鉄筋コンクリートルーフィング葺3階建 |         |                |    |    |    |
| 残置物人力分別費       | 1F～3F              | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込費        | 1F～3F              | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理費        | 1F～3F              | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 建屋内装分別人力撤去     | 1F～3F              | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材人力集積積込       | 1F～3F              | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ①内装解体 小計       |                    |         |                |    |    |    |
|                |                    |         |                |    |    |    |
| ②建屋解体工事        | 鉄筋コンクリート3階建        |         |                |    |    |    |
| 建設機械解体         | 305.2坪             | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材分別積込         |                    | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理費        |                    | 1,007.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 屋根材人力撤去        |                    | 500.0   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材人力集積積込       |                    | 500.0   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理費        |                    | 500.0   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ②建屋解体工事 小計     |                    |         |                |    |    |    |
|                |                    |         |                |    |    |    |
| ③土間基礎撤去工事      |                    |         |                |    |    |    |
| 土間基礎撤去         |                    | 373.7   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込         |                    | 373.7   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理         |                    | 373.7   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ③土間撤去工事 小計     |                    |         |                |    |    |    |
|                |                    |         |                |    |    |    |
| ④コンクリートブロック造物置 |                    |         |                |    |    |    |
| 残置物人力分別費       |                    | 9.4     | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込         |                    | 9.4     | m <sup>2</sup> |    |    |    |

【A】旧有限会社ヒム保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-1）

| 名称                | 形状寸法 | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------|------|-------|----------------|----|----|----|
| 廃材運搬処理            |      | 9.4   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 建屋内容分別人力撤去        |      | 9.4   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材人力集積積込          |      | 9.4   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理            |      | 9.4   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ④コンクリートブロック造物置 小計 |      |       |                |    |    |    |
|                   |      |       |                |    |    |    |
| ⑤S造鉄骨             | 2 階建 |       |                |    |    |    |
| 残置物人力分別費          |      | 21.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込            |      | 21.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理            |      | 21.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 建屋内装分別人力撤去        |      | 21.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材人力集積積込          |      | 21.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理            |      | 21.1  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ⑤S造鉄骨 小計          |      |       |                |    |    |    |
|                   |      |       |                |    |    |    |
| ⑥単管小屋             |      |       |                |    |    |    |
| 残置物人力分別費          |      | 9.6   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込            |      | 9.6   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理            |      | 9.6   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 建屋内容分別人力撤去        |      | 9.6   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材人力集積積込          |      | 9.6   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理            |      | 9.6   | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ⑥単管小屋 小計          |      |       |                |    |    |    |
|                   |      |       |                |    |    |    |
| ⑦擁壁撤去             |      |       |                |    |    |    |
| 擁壁撤去（掘削共）         |      | 242.4 | m <sup>2</sup> |    |    |    |

【A】旧有限会社ヒム保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-1）

| 名称              | 形状寸法             | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|------------------|-------|----------------|----|----|----|
| 廃材集積積込          |                  | 242.4 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理          |                  | 40.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ⑦擁壁撤去 小計        |                  |       |                |    |    |    |
|                 |                  |       |                |    |    |    |
| ⑧浄化槽撤去          |                  |       |                |    |    |    |
| 上部フランジ・底板コンクリート |                  | 16.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込          |                  | 16.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理          |                  | 16.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 浄化槽内汲み取り        | 廃材処理費            | 1.0   | 式              |    |    |    |
| ⑧浄化槽撤去 小計       |                  |       |                |    |    |    |
|                 |                  |       |                |    |    |    |
| ⑨地下燃料タンク撤去      | 10kタンク 撤去・運搬・処理費 | 1.0   | 式              |    |    |    |
|                 |                  |       |                |    |    |    |
| ⑩養生費            |                  | 90.0  | m              |    |    |    |
|                 |                  |       |                |    |    |    |
| ⑪散水設備費          |                  | 1.0   | 式              |    |    |    |
|                 |                  |       |                |    |    |    |
| ⑫機械回送費          |                  | 1.0   | 式              |    |    |    |
|                 |                  |       |                |    |    |    |
| ⑬アスベスト撤去・処分費    |                  |       |                |    |    |    |
| 1) 機械室          | 機械室配管エルボ珪藻土保温材除去 |       |                |    |    |    |
| 資材搬入・搬出         |                  | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 表示板等設置          |                  | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 床養生 二重張り        | ポリシート0.15mm      | 50.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 開口部養生           | ポリシート0.10mm      | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 真空掃除機           |                  | 1.0   | 台              |    |    |    |

【A】旧有限会社ヒム保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-1）

| 名称            | 形状寸法        | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|-------------|-------|----------------|----|----|----|
| エアレススプレーヤー    |             | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 飛散防止材塗布       |             | 40.0  | 箇所             |    |    |    |
| 切断箇所養生        |             | 40.0  | 箇所             |    |    |    |
| 飛散防止材塗布       |             | 40.0  | 箇所             |    |    |    |
| 袋詰め・養生撤去      |             | 40.0  | 箇所             |    |    |    |
| 各種フィルター・マスク損料 |             | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 積込費           |             | 2.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 産業廃棄物運搬費      | 4.0 tアームロール | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 産業廃棄物処分費      |             | 2.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 完了書類作成費       |             | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 1) 機械室の合計     |             |       |                |    |    |    |
|               |             |       |                |    |    |    |
| 2) 軒裏塗装材白3除去  | 32-1軒裏      |       |                |    |    |    |
| 除去足場組み立て      | 防音シート共      | 142.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 資材搬入・搬出       |             | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 表示板等設置        |             | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 床養生 二重張り      | ポリシート0.15mm | 70.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 天井・壁 養生       | ポリシート0.10mm | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 真空掃除機         |             | 1.0   | 台              |    |    |    |
| エアレススプレーヤー    |             | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 飛散防止材塗布       |             | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 剥離剤塗布         |             | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ケレン除去         |             | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 剥離剤塗布・保温養生    |             | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 飛散防止材塗布       |             | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 袋詰め・養生撤去      |             | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

【A】旧有限会社ヒム保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-1）

| 名称                  | 形状寸法         | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------|--------------|-------|----------------|----|----|----|
| 最終清掃                |              | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 各種フィルター・マスク損料       |              | 43.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 積込費                 |              | 2.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 産業廃棄物運搬費            | 4.0tアームロール   | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 産業廃棄物処分費            |              | 2.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 2) 軒裏塗装材白3除去の合計     |              |       |                |    |    |    |
|                     |              |       |                |    |    |    |
| 3) 煙突断熱材カボス tack 除去 |              |       |                |    |    |    |
| 除去足場組み立て            | 防音シート共       | 167.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 資材搬入・搬出             |              | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 表示板等設置              |              | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 粉塵除去用クリーンルーム        |              | 2.0   | 台              |    |    |    |
| 床養生 二重張り            | ポリシート0.15mm  | 24.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 天井・壁 養生             | ポリシート0.10mm  | 72.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 換気設備負荷除塵機           |              | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 真空掃除機               |              | 2.0   | 台              |    |    |    |
| エアレススプレーヤー          |              | 2.0   | 台              |    |    |    |
| エアシャワー              |              | 2.0   | 台              |    |    |    |
| 固化剤                 |              | 30.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 水凝固剤                |              | 5.0   | 袋              |    |    |    |
| 環境測定 粉塵測定           | 施工中・施工後      | 19.0  | 測点             |    |    |    |
| 環境測定 粉塵測定           | 自社測定         | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 超高压洗浄車              | ウォータージェット工法  | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 除去作業                | 打ち込み         | 9.5   | m              |    |    |    |
| 掻き出し集積・袋詰め作業        |              | 9.5   | m              |    |    |    |
| 固化剤散布               | エアレススプレーヤー使用 | 30.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |

【A】旧有限会社ヒム保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-1）

| 名称                    | 形状寸法          | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|---------------|-------|----------------|----|----|----|
| 最終清掃                  | 真空掃除機         | 24.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 各種フィルター・マスク損料         |               | 9.5   | m              |    |    |    |
| 3) 煙突断熱材カホスタック除去の合計   |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
| 4) 屋根アスファルトシーリング除去    |               |       |                |    |    |    |
| 転落防止柵設置               |               | 90.0  | m              |    |    |    |
| 屋根アスファルトシーリング除去       | レベル3 飛散防止材散布共 | 379.6 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 最終清掃                  |               | 379.6 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 積込・運搬                 |               | 12.5  | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 産業廃棄物処分費              |               | 12.5  | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 4) 屋根アスファルトシーリング除去の合計 |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
| 5) 研修室3F天井除去          | P B +仕上塗り材粒6  |       |                |    |    |    |
| 壁・床養生                 |               | 175.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 天井ボード除去               |               | 80.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 積込・運搬                 |               | 3.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 産業廃棄物処分費              |               | 3.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 5) 研修室3F天井除去の合計       |               |       |                |    |    |    |
| ⑬アスベスト撤去・処分費の合計       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |
|                       |               |       |                |    |    |    |

【B】旧太田莫大小販売協同組合保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-2）

| 名称           | 形状寸法               | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------------|--------------------|-------|----------------|----|----|----|
| ①内装解体工事      | 鉄筋コンクリート造スレート葺3階建て |       |                |    |    |    |
| 残置物人力分別費     | 1F～3F              | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積み込み費    | 1F～3F              | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理費      | 1F～3F              | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 建屋内装分別人力撤去   | 1F～3F              | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材人力集積積込     | 1F～3F              | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ①内装解体 小計     |                    |       |                |    |    |    |
|              |                    |       |                |    |    |    |
| ②建屋解体工事      | 鉄筋コンクリート3階建        |       |                |    |    |    |
| 建設機械解体       |                    | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材分別積込       |                    | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理費      |                    | 835.5 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ②建屋解体工事 小計   |                    |       |                |    |    |    |
|              |                    |       |                |    |    |    |
| ③土間基礎撤去工事    |                    |       |                |    |    |    |
| 土間基礎撤去       |                    | 375.7 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込       |                    | 375.7 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理       |                    | 375.7 | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ③土間基礎撤去工事 小計 |                    |       |                |    |    |    |
|              |                    |       |                |    |    |    |
| ④擁壁撤去        |                    |       |                |    |    |    |
| 擁壁撤去（掘削共）    |                    | 32.4  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込       |                    | 32.4  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理       |                    | 32.4  | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| ④擁壁撤去 小計     |                    |       |                |    |    |    |
|              |                    |       |                |    |    |    |

【B】旧太田莫大小販売協同組合保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-2）

| 名称                   | 形状寸法      | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------|-----------|-------|----------------|----|----|----|
| ⑤ R C 造              |           |       |                |    |    |    |
| 残置物人力分別費             |           | 13.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込               |           | 13.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理               |           | 13.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 建屋内装分別人力撤去           |           | 13.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材人力集積積込             |           | 13.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理               |           | 13.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| ⑤ R C 造 小計           |           |       |                |    |    |    |
|                      |           |       |                |    |    |    |
| ⑥ 浄化槽撤去              |           |       |                |    |    |    |
| 上部フランジ・底板コンクリート      |           | 16.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材集積積込               |           | 16.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 廃材運搬処理               |           | 16.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 浄化槽内汲み取り             | 廃材処理費     | 1.0   | 式              |    |    |    |
| ⑥ 浄化槽撤去 小計           |           |       |                |    |    |    |
|                      |           |       |                |    |    |    |
| ⑦ 地下燃料タンク撤去          | 撤去・運搬・処理費 | 1.0   | 式              |    |    |    |
|                      |           |       |                |    |    |    |
| ⑧ 養生費                |           | 130.0 | m              |    |    |    |
|                      |           |       |                |    |    |    |
| ⑨ 散水設備費              |           | 1.0   | 式              |    |    |    |
|                      |           |       |                |    |    |    |
| ⑩ 機械回送費              |           | 1.0   | 式              |    |    |    |
|                      |           |       |                |    |    |    |
| ⑪ アスベスト除去・処分         |           |       |                |    |    |    |
| 1) 機械室配管エルボ・珪藻土保温材撤去 |           |       |                |    |    |    |

【B】旧太田莫大小販売協同組合保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-2）

| 名称                      | 形状寸法         | 数量    | 単位             | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|----|----|----|
| 資材搬入                    |              | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 表示板設置                   |              | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 粉塵除去用前室                 |              | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 床養生 二重張り                | ポリシート0.15m   | 20.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 天井・壁 養生                 | ホリシート0.10m   | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 換気負圧除塵装置設備              |              | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 真空掃除機                   |              | 1.0   | 台              |    |    |    |
| エアレススプレーヤー              |              | 1.0   | 台              |    |    |    |
| エアーシャワー                 |              | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 固化剤                     | 作業場内散布       | 80.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 環境測定 粉塵濃度測定             | 施工前・中・後      | 14.0  | 側点             |    |    |    |
| 環境測定 粉塵濃度測定             |              | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 除去作業                    | 磨きまで         | 30.0  | 箇所             |    |    |    |
| 集積・袋詰め                  | 専用2重袋詰め      | 30.0  | 箇所             |    |    |    |
| 固化剤散布                   | エアーレススプレー使用  | 80.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 最終清掃                    | 真空掃除機使用      | 20.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 各種フィルター・マスク損料           | その他消耗品       | 20.0  | m <sup>2</sup> |    |    |    |
| 積み込み費                   |              | 3.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 産業廃棄物運搬費                | 4.0 tアームロール  | 1.0   | 台              |    |    |    |
| 産業廃棄物処分費                |              | 3.0   | m <sup>3</sup> |    |    |    |
| 完了書類作成費                 |              | 1.0   | 式              |    |    |    |
| 1) 機械室配管エルボ・珪藻土保温材撤去の合計 |              |       |                |    |    |    |
|                         |              |       |                |    |    |    |
| 2) 屋根アスファルトシングル除去       |              |       |                |    |    |    |
| 転落防止策設置                 |              | 141.0 | m              |    |    |    |
| 屋根アスファルトシーリング除去         | レベル3飛散防止材散布共 | 344.0 | m <sup>2</sup> |    |    |    |

【B】旧太田莫大小販売協同組合保養所（群馬県前橋市富士見町赤城山32-2）

[illegible]